# DEELHOOGTE ZWENKRAMEN, SFCP



Een halfhoog zwenkraam voor 19 inch apparatuur dat zorgt voor extra montageruimte voor dergelijke apparatuur, en dat zodra het is geopend toegang via de achterkant verstrekt tot de gemonteerde componenten en apparatuur.

## KENMERKEN

Omschrijving: Deelhoogte zwenkraam voor 19" componenten, zowel links- en rechtsscharnierend. Kan in stalen wandmontage behuizingen en stalen vloerstaande koppelbare en compcte behuizingen worden toegepast. Stevig S-vormig frameprofiel voorzien van 19" gatenpatroon aan voor- en achterzijde. Verzinkt frame voor het direct aarden van gemonteerde componenten. Standaard openingshoek 125-155°. Voor montage in wandmontage behuizingen is de beugelset SFBP nodig in combinatie met AVB.

Slot: 1 × 3 mm DIN slot.

Materiaal: 2 mm verzinkt plaatstaal.

Verpakkingseenheid: 1 Zwenkraam met scharnieren.

Montagevoorschriften: Voor montage in wandmontage behuizingen is de beugelset SFBP nodig in combinatie met AVB. Voor montage in stalen vloerstaande koppelbare behuizingen is de beugelset SFBP nodig. Voor diepteverstelling gebruik CLPK profielen.

## SPECIFICATIES

**Dikte:** 2 mm

**Materiaal:** Verzinkt plaatstaal

**Kleur:** n/a

**Afwerking:** Structuur poedercoating

Table 1/1

| Catalogusnummer | Article Number | Hoogte | Breedte | Diepte | Rack Height | Max Load |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SFCP036 | SFCP036 | 600 mm | 496 mm | 60 mm | 3 U | 150 N |
| SFCP066 | SFCP066 | 600 mm | 496 mm | 60 mm | 6 U | 300 N |
| SFCP106 | SFCP106 | 600 mm | 496 mm | 60 mm | 10 U | 500 N |
| SFCP126 | SFCP126 | 800 mm | 696 mm | 60 mm | 12 U | 500 N |
| SFCP156 | SFCP156 | 800 mm | 696 mm | 60 mm | 15 U | 500 N |
| SFCP196 | SFCP196 | 1000 mm | 896 mm | 60 mm | 19 U | 500 N |
| SFCP246 | SFCP246 | 1200 mm | 1096 mm | 60 mm | 24 U | 500 N |



© 2024 nVent. All nVent marks and logos are owned or licensed by nVent Services GmbH or its affiliates. All other trademarks are the property of their respective owners.
nVent reserves the right to change specifications without notice.