Reflex Inbedrijfstelling voor elk aanvullend systeem op dezelfde locatie – 2 pompen

Artikelnummer: 7945721

Thinking solutions.

Kenmerken

Beschrijving

Beschrijving van de prestatie:
Reflex inbedrijfstelling categorie 2 voor een standaard installatie van de productserie Reflexomat, Variomat of Servitec vacuüm sproeibuisontgassing van de bouwseries -2 en -4 door de Reflex klantendienst bestaande uit:

- heen- en terugreis,
- instelling van de installatie op de door de opdrachtgever vast te leggen bedrijfsparameters,
- controle van de instelling van de bedrijfsparameters en van de capaciteit van de installatie en de werking binnen het systeem,
- documentatie van alle instelwaarden in een protocol.

Voorwaarden:

- elektrische en hydraulische aansluiting van de besturingseenheid, de componenten/toebehoren en een gevulde toevoerinstallatie.
- De expansievaten en het station voor drukbehoud mogen nog niet gevuld zijn met water.
- Er moet voldoende toevoer van vulwater worden voorzien.

Termijn van inbedrijfstelling:
De service kan in het binnenland ca. drie weken, internationaal ca. zes weken na het plaatsen van de desbetreffende opdracht plaatsvinden.

Reflex Service diensten zijn netto kosten! In de prijs zijn wachttijden ter plaatse en werkzaamheden ten gevolge van onjuiste installatie of onjuiste toestand niet inbegrepen.